

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych
ADRES INWESTYCJI : m. Transbór dz. nr 531 gm. Latowicz
INWESTOR : Gmina Latowicz
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz
WYKONAWCA ROBÓT : Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak
ADRES WYKONAWCY : Stojadła, ul. Leśna 27 05-300 Mińsk Maz.
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartłomiej Szcześniak (Elektroenergetyczna)
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zakład Instalacji Elektrycznych
Bartłomiej Szcześniak

ul. Leśna 27, Stojadła
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 514 957 215

Data opracowania
20.05.2024

Data zatwierdzenia

NIP 8222177166 REGON 145892032

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż sieci OU			
1	KNNR 5 d.1 0904-01	Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn 1,302	km/1 przew. km/1 przew.	1,302	
				RAZEM	1,302
2	KNNR 5 d.1 1004-02	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNNR 5 d.1 1004-02	Demontaż wysięgników 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNNR 5 d.1 0402-02	Demontaż skrzyni SON + demontaż pionu 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Modernizacja sieci napow. nN OU			
5	KNNR 5 d.2 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n o przekroju 2x25 mm ² 1,302	km. przew. km. przew.	1,302	
				RAZEM	1,302
6	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
7	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż wysięgników 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNNR 5 d.2 0906-03	Montaż odgromnika na słupie nN nr 8 i 25 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR 5 d.2 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNNR 5 d.2 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNNR 5 d.2 0402-02	Modernizacja skrzyni SON + pion 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000